


«Затверджую»

Заступник директора ДП «Одеський порт»
(з питань безпеки та технічної політики)

Б.В. Гарбар

2019 р.



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Розробка проектної документації по заміні розподільчих шаф 0,4 кВ в будівлі АПК на Кримській (інв.№072551)

Назва та місце знаходження об'єкта	Будівля АПК на Кримській знаходиться за адресою: м. Одеса, пл. Митна 1/3, територія ДП «Одеський порт».
Підстава для проектування	1. Завдання на проектування. 2. Акт огляду технічного стану електрообладнання будівлі АПК на Кримській (інв.№072551) від 07.06.2019 р.
Вид будівництва	Технічне переоснащення
Замовник	ДП «Одеський порт»
Генеральний проектувальник	Визначається за результатами конкурсу.
Джерело фінансування	Кошти Замовника
Призначення об'єкта	1. У будівлі АПК на Кримській (6 поверхів) розташовані адміністративні та побутові приміщення підрозділів порту. 2. Габаритні розміри будівлі 16.09×49.3 м., висота 23 м. Площа приміщень складає 4 287.9 м ² . 3. За класом наслідків будівля відноситься до категорії СС2. 4. Будівля введена в експлуатацію у 1986 році. 5. Існуюча категорія надійності електропостачання – II.
Стадійність проектування	Одностадійне: РП «Робочий проект»
Інженерні вишукування	Не проводяться
Початок і закінчення будівництва	2019 - 2020 р.
Черговість будівництва	Визначається проектом.
Особливі умови проектування та будівництва	1. При розробці проектної документації на роботи по заміні розподільчих шаф 0,4 кВ в будівлі АПК на Кримській передбачити: - заміну ввідних шаф 0,4 кВ ВРП з встановленням секційного вимикача; - розрахунок фактичних навантажень споживачів будівлі; - заміну зношених та морально застарілих силових щитів 0,4 кВ, на нове електрообладнання з сучасною комутаційною апаратурою; - заміну силових кабелів живлення розподільчих шаф 0,4 кВ з урахуванням можливості забезпечення споживачів будівлі системою заземлення TN-C-S; - часткового збереження під'єднання споживачів до комутаційної апаратури за допомогою існуючих кабельних ліній. 2. Вибір виробника електрообладнання узгоджується з Замовником на етапі проектування. 3. Передбачити встановлення приладів обліку електроенергії (місце встановлення узгоджується з Замовником на етапі

проектування).

4. У разі необхідності згідно з вимогами законодавства України здійснити проведення експертизи проекту, у тому числі проектно-кошторисної документації.

5. Обладнання та матеріали, що закладаються в робочих проектах для виконання монтажних робіт повинні бути сертифіковані в Україні.

6. Роботи виконуються в умовах діючого підприємства. Перед початком робіт Підрядник, що виконує проектні роботи, повинен надати затверджені списки виконавців робіт для оформлення пропусків, інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки.

7. Уся проектна документація надається Замовнику в 4-ох екземплярах, а також в електронному вигляді на цифровому носії.

8. Вартість експертизи компенсується Підряднику Замовником згідно фактично понесених Підрядником витрат на підставі відповідних первинних документів, що підтверджують розмір витрат.

9. Підрядник, який розробляє дану проектну документацію, повинен мати необхідні дозволи, та ліцензії на відповідний вид діяльності.

Додаток: перелік розподільчих шаф 0,4 кВ в будівлі АПК на Кримській (інв.№072551)

Заступник головного енергетика

А.М. Нікулін

Узгоджено:

Начальник інженерної служби

А.А. Щетинин

Головний енергетик

І.М. Дегодій