

Технічне завдання
на виконання робіт за предметом закупівлі:
Роботи з відновлення перехідного містка Складу № 2 Червоні пакгаузи
(інв. № 060001) ДП «Одеський порт»
Код ДК 021:2015 «45454100-5 Відновлювальні роботи»

Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1. Найменування та місцезнаходження об'єкту	Склад №2 Червоні пакгаузи (інв.№ 060001); Розташований за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1/1, територія ДП «Одеський порт»
2. Замовник	Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт» (ДП «Одеський порт»)
3. Підстави для виконання робіт	3.1. Фінансовий план ДП «Одеський порт» на 2023 рік. 3.2. Звіт про проектно-вишукувальну роботу з обстеження технічного стану та Звіт про виконані передпроектні роботи по капітальному ремонту будівлі складу Червоні пакгаузи №2 інв. №.060001.
4. Особливі умови	4.1. Роботи виконуються в умовах діючого підприємства в обмежених умовах, в експлуатованій будівлі. Будівля з щоденним режимом роботи персоналу. 4.2. Перед початком виконання робіт всі робітники та ІТР, що зайняті у виконанні робіт, повинні в обов'язковому порядку пройти вступний інструктаж з охорони праці в ВОП Замовника під розпис, у відповідності з чинними нормами та правилами, а також інструктаж з електробезпеки у ВГЕ ІС Замовника. 4.3. Всі роботи виконувати у відповідності з вимогами правил ТБ и ПБ, вимогами ДБН А3.1.-5-2016 «Організація будівельного виробництва», а також ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві», ДБН В.1.2-9-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації», ДБН В. 2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди», та інших чинних нормативних документів, які регламентують виконання робіт за договором. 4.4. Підрядник забезпечує виконання вимог природоохоронного законодавства та ефективний захист навколишнього середовища від забруднення і ушкоджень та самостійно виконує комплекс необхідних для цього мір. 4.5. Початок виконання робіт – сплата авансу та передача фронту робіт за відповідним актом-допуском. 4.6. У зв'язку з непридатністю матеріалів та устаткування, що демонтуються, демонтаж виконується без збереження матеріалів, з подальшою їх утилізацією. Усі види будівельних відходів, отриманих в результаті діяльності Підрядника при виконанні робіт, являються власністю Підрядника з моменту їх утворення. Уся відповідальність за його подальше використання, включаючи виконання вимог природоохоронного законодавства України, покладається на Підрядника. 4.7. У випадку отримання в результаті виконання робіт Підрядником

металобрухту, увесь отриманий металобрухт підлягає здачі на склад Замовнику з оформленням відповідних актів прийому-передачі.

4.8. Вивіз сміття на звалище виконується на відстань не більше 25 км.

4.9. Енергоресурси (вода, електроенергія), необхідні для виконання робіт, надаються Замовником в об'ємах, необхідних для виконання робіт згідно кошторисної документації, та при умові, у разі необхідності, виконання Підрядником технічних умов Замовника на підключення до електромереж Замовника. Вартість таких енергоресурсів у вартість робіт не включається.

4.10. Гарантійні зобов'язання на результати виконаних робіт – згідно умов договору, але не менше 24 місяців з дати приймання виконаних робіт.

4.11. Доставка матеріалів та робітників на місце виконання робіт на територію та по території підприємства, необхідних для виконання робіт, здійснюється Підрядником самостійно та за свій рахунок.

4.12. Побутові приміщення для робітників Підрядника, у разі необхідності, надаються Замовником на період виконання робіт на території Замовника.

4.13. У зв'язку з триванням воєнного стану в Україні, безпосереднє виконання робіт на об'єкті (знаходження працівників на місці виконання робіт), в період дії повітряної тривоги та у разі її оголошення - забороняється.

4.14. При виконанні робіт здійснити нанесення антисептичного покриття на поверхні дерев'яних конструкцій пандусу та перехідного містка, що влаштовуються взамін непридатних.

4.15. Вимоги до якості нанесення антисептичного покриття та до антисептичного засобу для проведення робіт:

- корозійна дія на метал – до 0,002 г(м² год), не викликає корозію металу;
- наявність сертифікату відповідності УкрСЕПРО;
- умови експлуатації обробленої деревини – температура: -50...+80⁰С;
- глибина просочення – не менше 3 мм;
- термін збереження біозахисної ефективності – не менше 3 років.

4.16. Ремонтні рішення (характеристика, найменування матеріалів, конструктивні схеми, колір тощо), що приймаються, заздалегідь погоджуються з Замовником.

4.17. Замовник у разі необхідності виконання вогневих та інших пожежонебезпечних робіт надає Підряднику послуги з узгодження проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт на берегових об'єктах порту безкоштовно. Вартість таких послуг у вартість робіт за Договором не включається.

Найменування робіт	Од. вим.	Кіл-ть
Склад №2 Червоні пакгаузи (інв.№ 060001)		
Демонтаж дерев'яного настилу пандусу та перехідного містка (дошки товщиною 5 см)	м ²	130
Розбирання дерев'яного накату з дошок пандусу та перехідного містка (товщина 5 см)	м ²	130
Розбирання дерев'яних балок(перерізом 200x300мм) пандусу та перехідного містка	м ³	11,16
Демонтаж деформованих елементів металевих конструкцій пандусу та перехідного містка (металеві пластини товщиною 5мм)	т	0,105

Монтаж елементів металевих конструкцій пандусу та перехідного містка (металеві пластини товщиною 5мм)	т	0,120
Очищення від корозії металевих конструкцій пандусу та перехідного містка металевими щітками (клепані балки, балки з металевого прокату, металеві зв'язки)	м ²	165
Ґрунтування за один раз металевих конструкцій пандусу перехідного містка (клепані балки, балки з металевого прокату, металеві зв'язки)	м ²	165
Фарбування за 2 рази металевих конструкцій пандусу та перехідного містка (клепані балки, балки з металевого прокату, металеві зв'язки)	м ²	165
Розбирання кам'яної кладки стін з цегли	м ³	1
Мурування окремих ділянок кам'яної кладки стін з цегли	м ³	1
Ремонт штукатурки цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів т. 90 мм з землі та рихтувань	м ²	1,5
Ґрунтування фасадів під фарбування	м ²	1,5
Фарбування фасадів по підготовленій поверхні	м ²	1,5
Підготовка поверхонь дерев'яних конструкцій (знепилення) перед нанесенням захисних складів	м ²	795
Нанесення антисептичного покриття з усіх сторін на поверхні дерев'яних конструкцій пандусу та перехідного містка (два шари дошок, балки)	м ²	815
Просте фарбування поверхні дерев'яних конструкцій пандусу та перехідного містка (два шари дошок, балки) атмосферостійкою фарбою по дереву за 1 раз з усіх сторін	м ²	815
Покриття лаком поверхні дерев'яних конструкцій пандуса і перехідного містка (два шари дошок, балки) атмосферостійким і зносостійким лаком за 1 раз з усіх сторін.	м ²	815
Укладання дерев'яних балок(перерізом 200х300мм, кроком – 70см) пандусу та перехідного містка.	м ³	11,16
Укладання дерев'яного накату з дошок пандусу та перехідного містка (товщина 5 см)	м ²	130
Укладання настилу пандусу та перехідного містка (дошки товщиною 5см).	м ²	130
Очищення від корозії металевих конструкцій огорожі пандусу та перехідного містка металевими щітками	м ²	48
Ґрунтування металевих конструкцій огорожі пандусу та перехідного містка.	м ²	48
Фарбування масляною фарбою за 2 рази металевих поверхонь огорожі пандусу та перехідного	м ²	48

	містка.		
	Установлення та розбирання трубчастих інвентарних риштувань, висота до 6м.	м ²	80
	Відновлення захисного шару залізобетонних опор перехідного містка (штукатурення)	м ²	3
6. Вартість виконання робіт	Визначається складанням кошторисної документації (Договірної ціни), яка розраховується згідно до вимог КНУ РЕКН, затверджених наказом Міністерства розвитку громад на території України від 30.04.2022 №67.		
7. Термін виконання робіт	Згідно до умов Договору, але не пізніше 31.12.2023 року.		